

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO  
CNPJ: 66.831.959/0001-87



**Obra**

**GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - RUA SIMON BOLIVAR C/ RUA SÃO F. XAVIER E RUA LUIZ BORTOLETO, SALTINHO/SP**

**Bancos**

**SINAPI - 03/2021 - São Paulo  
CDHU N. 181 - 03/2021 - São Paulo**

**B.D.I. (%)**

**24,28**

**Encargos Sociais**

**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

**Obra**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit s/ BDI	Valor Unit c/ BDI	R\$ Total
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>0,00</b>
1.1	0208020	CDHU	Placa de identificação para obra	M2	12			0,00
1.2	0202150	CDHU	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNME S	2			0,00
1.3	0203060	CDHU	Proteção de fachada com tela de nylon	M2	280,88			0,00
<b>2</b>			<b>DEMOLIÇÃO</b>					
<b>2.1</b>			<b>DEMOLIÇÃO - TRECHO - RUA LUIZ BORTOLETO</b>					<b>0,00</b>
2.1.1	1120050	CDHU	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	431,2			0,00
2.1.2	0307010	CDHU	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	359,42			0,00
<b>2.2</b>			<b>DEMOLIÇÃO - TRECHO - RUA SIMON BOLIVAR C/ RUA SÃO F. XAVIER</b>					<b>0,00</b>
2.2.1	1120050	CDHU	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	572,7			0,00
2.2.2	0307010	CDHU	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	447,5			0,00
<b>3</b>			<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>					
<b>3.1</b>			<b>GALERIA A.P - TRECHO - RUA LUIZ BORTOLETO</b>					<b>0,00</b>
3.1.1	0702020	CDHU	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	523,02			0,00
3.1.2	1118040	CDHU	Lastro de pedra britada	M3	56,89			0,00
3.1.3	4612260	CDHU	Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm	M	96,8			0,00
3.1.4	4612150	CDHU	Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm	M	140,27			0,00
3.1.5	0711020	CDHU	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	414,31			0,00
3.1.6	0510020	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2º km	M3	108,71			0,00
3.1.7	102142	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	4			0,00
3.1.8	4906400	CDHU	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)	UN	4			0,00
3.1.9	4912010	CDHU	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	6			0,00
3.1.10	4912030	CDHU	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2			0,00
<b>3.2</b>			<b>GALERIA A.P - TRECHO - RUA SIMON BOLIVAR C/ RUA SÃO F. XAVIER</b>					<b>0,00</b>
3.2.1	0702020	CDHU	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	651,78			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

CNPJ: 66.831.959/0001-87

3.2.2	1118040	CDHU	Lastro de pedra britada	M3	77,82			0,00
3.2.3	4612260	CDHU	Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm	M	121,55			0,00
3.2.4	4612150	CDHU	Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm	M	118,65			0,00
3.2.5	4612160	CDHU	Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm	M	48,23			0,00
3.2.6	1101160	CDHU	Concreto usinado, fck = 30 MPa	M3	20,52			0,00
3.2.7	0711020	CDHU	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	480,38			0,00
3.2.8	0510020	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2º km	M3	171,4			0,00
3.2.9	102142	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	6			0,00
3.2.10	4906400	CDHU	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)	UN	6			0,00
3.2.11	4912120	CDHU	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	M	2,25			0,00
3.2.12	4912010	CDHU	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	10			0,00
3.2.13	4912030	CDHU	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	4			0,00
<b>4</b>			<b>RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO</b>					
<b>4.1</b>			<b>RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO - TRECHO - RUA LUIZ BORTOLETO</b>					<b>0,00</b>
4.1.1	5401220	CDHU	Base de bica corrida	M3	43,13			0,00
4.1.2	5403240	CDHU	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	359,42			0,00
4.1.3	5403230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	M2	1358,93			0,00
4.1.4	5403210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	51,18			0,00
<b>4.1.7</b>			<b>MURO DE ALA EM CONCRETO ARMADO PARA TUBO DE 600MM</b>					<b>0,00</b>
4.1.7.1	0701020	CDHU	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	3,62			0,00
4.1.7.2	0901020	CDHU	Forma em madeira comum para fundação	M2	6,78			0,00
4.1.7.3	1101160	CDHU	Concreto usinado, fck = 30 MPa	M3	0,8			0,00
4.1.7.4	1001040	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	81			0,00
<b>4.2</b>			<b>RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO - TRECHO- RUA SIMON BOLIVAR C/ RUA SÃO F. XAVIER</b>					<b>0,00</b>
4.2.1	5401220	CDHU	Base de bica corrida	M3	53,7			0,00
4.2.2	5403240	CDHU	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	447,5			0,00
4.2.3	5403230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	M2	1540,45			0,00
4.2.4	5403210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	58,39			0,00

**TOTAL GERAL C/ BDI**

**514.216,92**

CARLOS EDUARDO TORREZAN  
Diretor de Obras e Serviços Públicos  
crea N.º 5069819218

Av. Sete de Setembro - Centro - Saltinho / SP

/